

Neubau MFH Steig, Baugrubensicherung und Bohrpfahlfundation, Kaisten

- Baugrubensicherung und Pfahlfundation für 2 Terrassenhäuser mit insgesamt 8 Wohnungen
- Dimensionierung Baugrubensicherung
- Rückverankerte Spritzbetonwand mit Felsanker (ca. 225 m²)
- Baugrubenhöhe ca. 8 m
- Dimensionierung Pfahlfundation
- Ort betonbohrpfähle Ø 70 cm, Tiefe 3 bis 9 Meter (insgesamt ca. 90 m)
- Ausschreibung und Bauleitung der gesamten Erd- und Spezialtiefbauarbeiten

Projektinformationen

Projektname	Neubau MFH Steig, Baugrubensicherung und Bohrpfahlfundation
Ortschaft	Kaisten
Bauherrschaft	JKB Immobilien AG, Frick
Baukosten	CHF 250'000
Realisierung (von/bis)	Juni - August 2015



TRAGWERKE

