

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Gesamtleitung der Betonsanierung, Instandsetzungs- und Verstärkungsarbeiten im Untergeschoss der Rohsteinhalle
- Abmessungen ca. 31 x 73 m
- Koordination sämtlicher Gerüstarbeiten im Bereich der Förderbänder (Louise 1-4)
- Vollflächige Betonsanierung mittels Hochdruckwasserstrahlen und Reprofilierung (ca. 550 m²)
- Lokale Betonsanierung, freilegen der Bewehrung, Korrosionsschutzsystem für die Bewehrung und Reprofilierung
- Reinigung, Untergrundvorbereitung und Aufbringen eines Oberflächenschutzsystems auf eine Fläche von 1600 m²
- Deckenverstärkungen mittels Stahlkonstruktionen

Projektinformationen