

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Präzisionsnivellement auf einer Länge von 1.7 km
- Engmaschige Verteilung der Punkte im Senkungsbereich
- Anbringung von 46 Messnägeln
- Nullmessung Februar 2017
- Monatliche Kontrollmessungen
- Auswertung mittels Software rmNetz
- Abgabe Resultate an Geologe und Auftraggeber

Projektinformationen