

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Ausbauperimeter Innerorts: 1,8 km
- Ausserorts: 0,16 km
- Bushaltestellen barrierefrei: 6 Bushaltestellen
- Randabschlüsse: 6,6 km
- Aushub: 9'300m³
- Belag inkl. Deckbelag: 7'450 t
- Werkleitungen:
- Abwasser: 105 m
- Wasser: 590 m
- Strom: 1'600 m
- Medien: 1'800 m

Projektinformationen