

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Nebau EFH + 2 DFH
- Vertikaler Baugrubenabschluss direkt neben einer Nachbarliegenschaft
- Gebohrte Rühlwand mit Bohrpfählen Ø 70 cm
- Rückverankerung mit vorgespannten Selbstbohrankern
- Baugrubenhöhe: bis 10 Meter
- Ankerlagen: 5 Stück
- ca. 220 m² Nagelwand mit ca. 1200 m' Ankerlänge
- Hangwasserabsenkung mit Wellpoint-Anlage

Projektinformationen