

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

Rückverankerte Bohrpfahlwand inkl. bewehrtem Kopfriegel

Länge total ca. 50 m

Baugrubenhöhe = 6.6 m

19 Litzenanker mit je 20 m Länge

18 Bohrpfähle d = 60 cm und je 9 m Länge

Ausfachung mit Spritzbeton und einer Bewehrungslage

3 Inklinometermessrohre für Überwachung während der Bauphase

Projektinformationen