

Ausbau ARA, Würenlingen

- Unterfangung der bestehenden Schlammtürme
- Behälterbauwerk, Betriebsgebäude und Gasometer
- Massivbauweise und Stahlbau
- Behälterkonstruktion wurde als Weisse Wanne erstellt
- Verbindung Bestand / Neubau mit unterirdischem Gang
- Behälter ca. 10,5 m hoch und tief
- Betriebsgebäude mit Flachdachkonstruktion begehbar

Projektinformationen

Projektname	Ausbau ARA
Ortschaft	Würenlingen
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Würenlingen
Baukosten	CHF 2'000'000
Realisierung (von/bis)	August 2014 - Oktober 2015

