Baugrubensicherung und Erweiterung Altersheim, Würenlingen

- Abbruch bestehender und auf Parzelle liegender Gebäude
- Baugrubensicherung mittels Betonsporen im Bereich des bestehenden Altersheim
- Nagelwand mit 3 Reihen zur Sicherung der Böschung im Bereich der Endingerstrasse
- Materialersatz unter der Bodenplatte bis auf die tragfähige tieferliegende Schotterschicht für die elastisch gebettete Bodenplatte

Projektinformationen

Projektname	Baugrubensicherung und Erweiterung Altersheim
Ortschaft	Würenlingen
Bauherrschaft	WirnaVita AG, Würenlingen
Baukosten	CHF 480'000
Realisierung (von/bis)	März - Mai 2013