Baugrubensicherung Neubau EFH und 2 DFH, Hackbergstrasse 40, Riehen

- Nebau EFH + 2 DFH
- Vertikaler Baugrubenabschluss direkt neben einer Nachbarliegenschaft
- Gebohrte Rühlwand mit Bohrpfählen Ø 70 cm
- Rückverankerung mit vorgespannten Selbstbohrankern
- Baugrubenhöhe: bis 10 Meter
- Ankerlagen: 5 Stück
- ca. 220 m 2 Nagelwand mit ca. 1200 m‘ Ankerlänge
- Hangwasserabsenkung mit Wellpoint-Anlage

Projektinformationen

Projektname	Baugrubensicherung Neubau EFH und 2 DFH, Hackbergstrasse 40,
Ortschaft	Riehen
Bauherrschaft	Surrieven AG, Blumenweg 11, 4123 Allschwil
Baukosten	Baugrube: ca. CHF 550'000
Realisierung (von/bis)	August 2021 bis Januar 2022