

# Betonsanierung Rohsteinhalle Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen

- Gesamtleitung der Betonsanierung, Instandsetzungs- und Verstärkungsarbeiten im Untergeschoss der Rohsteinhalle
- Abmessungen ca. 31 x 73 m
- Koordination sämtlicher Gerüstarbeiten im Bereich der Förderbänder (Louise 1-4)
- Vollflächige Betonsanierung mittels Hochdruckwasserstrahlen und Reprofilierung (ca. 550 m<sup>2</sup>)
- Lokale Betonsanierung, freilegen der Bewehrung, Korrosionsschutzsystem für die Bewehrung und Reprofilierung
- Reinigung, Untergrundvorbereitung und Aufbringen eines Oberflächenschutzsystems auf eine Fläche von 1600 m<sup>2</sup>
- Deckenverstärkungen mittels Stahlkonstruktionen

## Projektinformationen

Projektname	Betonsanierung Rohsteinhalle Holcim (Schweiz) AG
Ortschaft	Würenlingen
Bauherrschaft	Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen
Baukosten	CHF 420'000
Realisierung (von/bis)	Februar - April 2016



TRAGWERKE

