BERATUNG

Erfassung Strassenzustand, Stein

- Visuelle Zustandserfassung aller Strassenabschnitte
- Integration in GIS Modul Strassenunterhalt
- Bestimmung Sanierungsvarianten
- Erstellung Zustandsplan und Bericht mit Diagrammen

Projektinformationen

Projektname	Erfassung Strassenzustand
Ortschaft	Stein
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Stein
Baukosten	-
Realisierung (von/bis)	Oktober 2016 - Januar 2017








Strassenmanagement
Kostenübersicht nach Strassen-Abschnitt-Jahren
Strassenunterhalt Stein
inkl. MWST
Bezugsjahr : 2016
Laufender Unterhalt :

Hauptnummer	Strassenname	Zusatznummer 1 / 2	Zustands-wert	geschätzte Kosten	0 / laer bis 2015	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	über 5 ab 2021	Fläche m²
1	Bahndammstrasse	28 / 1	2.8	114'016	0	0	0	0	0	0	114'016	540
1	Bahndammstrasse	65 / 1	2.8	23'225	0	0	0	0	0	0	23'225	187
1	Bahndammstrasse	Total :		137'241	0	0	0	0	0	0	137'241	726
1	Bahnhofstrasse	26 / 1	1.5	438'923	0	0	0	0	0	0	438'923	3'534
1	Bahnhofstrasse	64 / 1	2.0	82'220	0	0	0	0	0	0	82'220	662
1	Bahnhofstrasse	64 / 2	1.5	25'461	0	0	0	0	0	0	25'461	205
1	Bahnhofstrasse	64 / 3	1.5	18'506	0	0	0	0	0	0	18'506	149
1	Bahnhofstrasse	Total :		565'110	0	0	0	0	0	0	565'110	4'550
1	Bahnhofweg	54 / 1	1.5	76'631	0	0	0	0	0	0	76'631	617
1	Bahnhofweg	54 / 2	1.5	28'442	0	0	0	0	0	0	28'442	229
1	Bahnhofweg	Total :		105'073	0	0	0	0	0	0	105'073	846
1	Bäumlackenstrasse	4 / 1	3.8	349'648	0	0	0	0	0	349'648	0	1'656
1	Bäumlackenstrasse	4 / 2	0.5	146'308	0	0	0	0	0	0	146'308	1'178
1	Bäumlackenstrasse	4 / 3	1.2	26'579	0	0	0	0	0	0	26'579	214
1	Bäumlackenstrasse	47 / 1	0.5	121'095	0	0	0	0	0	0	121'095	975
1	Bäumlackenstrasse	Total :		643'630	0	0	0	0	0	349'648	293'982	4'023
1	Bretlenion	19 / 1	0.5	48'314	0	0	0	0	0	0	48'314	389
1	Bretlenion	Total :		48'314	0	0	0	0	0	0	48'314	389
1	Brotkorbstrasse	11 / 1	1.2	431'148	0	0	0	0	0	0	431'148	3'942
1	Brotkorbstrasse	43 / 1	0.5	44'960	0	0	0	0	0	0	44'960	362

10.01.2017 1/9