

Ersatz Hydrantenleitung Kindergartenstrasse, Meisterschwanden

Die Arbeiten wurden auf der gesamten Länge der Kindergartenstrasse ausgeführt. Die zu sanierende Strecke weist eine Länge von circa 180m auf.

Wasserleitung:

Die Wasserleitung an der Kindergartenstrasse war bereits 40 bis 50 Jahre alt. Aus diesem Grund musste diese ersetzt werden. Die alte Gussleitung wurde durch eine neue PE Leitung mit grösserem Durchmesser ausgetauscht. Ebenfalls wurden neue Schieber und Hydranten verbaut und ein Teil der privaten Hausanschlüsse erneuert.

Werkleitungen:

Ebenfalls war die AEW Energie AG am Projekt beteiligt. Auf der gesamten Länge der Kindergartenstrasse fand ein Trasseausbau statt. Ausserdem wurde im Bereich der Kreuzung Kindergartenstrasse / Lindenmattstrasse eine neue Ladestation für Elektroautos erstellt.

Strassenbau:

Im Bereich des Werkleitungsgraben wurde ein neuer Belag eingebaut.

Projektinformationen

Projektname	Ersatz Hydrantenleitung Kindergartenstrasse
Ortschaft	Meisterschwanden
Bauherrschaft	Gemeinde Meisterschwanden, AEW Energie AG
Baukosten	CHF 240'000
Realisierung (von/bis)	Juli 2022 bis September 2022

INFRASTRUKTUR

