

Kanalisationsableitung Zentrumsüberbauung, Auw

Schmutzwasser:

Neubau einer Schmutzwasserleitung PP DN 400 «KS neu» - «KS C10 neu» parallel zur bestehenden Schmutzwasserleitung KS C11 - KS C10 mit Querung des Dorfbachs.

Ersatz der Schmutzwasserleitung SBR DN 500 «KS C10 neu» - KS C9.

Die bestehenden Leitungen weisen zu kleine Kapazitäten auf und verursachen regelmässig Rückstau bei Starkniederschlägen ins Untergeschoss der Zentrumsüberbauung.

Projektinformationen

Projektname	Kanalisationsableitung Zentrumsüberbauung
Ortschaft	Auw
Bauherrschaft	Gemeinde Auw
Baukosten	CHF 80'000
Realisierung (von/bis)	Oktober 2021 bis Januar 2022



INFRASTRUKTUR

