

# Kanalisationsableitung Zentrumsüberbauung, Auw

Schmutzwasser:

Neubau einer Schmutzwasserleitung PP DN 400 «KS neu» - «KS C10 neu» parallel zur bestehenden Schmutzwasserleitung KS C11 - KS C10 mit Querung des Dorfbachs.

Ersatz der Schmutzwasserleitung SBR DN 500 «KS C10 neu» - KS C9.

Die bestehenden Leitungen weisen zu kleine Kapazitäten auf und verursachen regelmässig Rückstau bei Starkniederschlägen ins Untergeschoss der Zentrumsüberbauung.

## Projektinformationen

Projektname	Kanalisationsableitung Zentrumsüberbauung
Ortschaft	Auw
Bauherrschaft	Gemeinde Auw
Baukosten	CHF 80'000
Realisierung (von/bis)	Oktober 2021 bis Januar 2022



INFRASTRUKTUR

