Neue Zufahrtsstrasse KSB Neubau – Phase 1, Baden

Umlegung der Zufahrtsstrasse zum Notfallzentrum des Kantonsspitals Baden unter ständiger Aufrechterhaltung des Betriebs. Umlegung von Werkleitungen wie Wasser, Kanalisation und Elektrokabelblöcken, teilweise mit Pressvortrieben. Neubau eines Verbindungskanals mit Betonelementen. Die zweite Phase des Projekts erfolgt nach der Inbetriebnahme des Spitalneubaus, an welcher die Zufahrtstrasse definitiv erstellt wird.

Projektinformationen

Projektname	Neue Zufahrtstrasse KSB Neubau - Phase 1
Ortschaft	Baden
Bauherrschaft	Kantonsspital Baden AG
Baukosten	CHF 3 Millionen
Realisierung (von/bis)	April 2021 bis Februar 2022