

Sanierung Fangkanal Rifeld, Mumpf

- Umbau des Fangkanals in der Hauptsammelkanalisation vom Hauptschluss in den Nebenschluss
- Umfangreiche Massnahmen für das Umleiten des Abwassers während den Bauarbeiten
- Sanieren der Dilatationsfugen
- Einbau einer Rechenanlage zur Rückhaltung von Grobstoffen im Kanal
- Neubau eines Messschachtes mit Einbau einer Mengenummessung und elektrisch gesteuerter Regelarmatur
- Montage eines Schaltschranks vor Ort für Schaltanlage, Messtechnik, Prozesssteuerung und Alarmierung
- Datenfernübertragung an die zentrale ARA

Projektinformationen

Projektname	Sanierung Fangkanal Rifeld
Ortschaft	Mumpf
Bauherrschaft	Gemeinderat
Baukosten	CHF 454'000
Realisierung (von/bis)	Mai - Dezember 2013



