# Wasserleitungsersatz Bächlenmatt, Muri

Ersatz bestehender Eternitleitung sowie zusätzliche Leitung für Ringschluss im Bereich des Feldweges. Zudem wurde in der Stichstrasse Bächlenmatt die bestehende Wasserleitung ersetzt und der Rohrdurchmesser von NW 100 auf NW 125 vergrössert. Die EFA Muri hat im Zuge des Bauprojekt ebenfalls ihr Trasse auf 2/3 der Länge der Stichstrasse erneuert. Da es sich um eine Privatstrasse handelt, wurden die Eigentümer angefragt, ob eine Gesamtbelagssanierung in Frage kommt, schlussendlich kam dies Zustande.

### Projektinformationen

| | |
|---|---|
| Projektname | Wasserleitungsersatz Bächlenmatt |
| Ortschaft | Muri |
| Bauherrschaft | Wasserversorgungsgenossenschaft Muri, EFA Energie Freiamt AG, Muri und private Anstösser |
| Baukosten | CHF 420'000 |
| Realisierung (von/bis) | Juni bis Oktober 2020 |