Wohnüberbauung Erlin, Erlinsbach

– Neubau 4 MFH + 2 Einstellhallen
– Ausführung in Massivbauweise
– Baugrubensicherung mit rückverankerter Nagelwand
– Insgesamt 850 m2 Nagelwand
– Baugrubenhöhe: bis 11 Meter
– Aushubvolumen Baugrube: ca. 13’000 m3

Projektinformationen

Projektname	Wohnüberbauung Erlin
Ortschaft	Erlinsbach
Bauherrschaft	Hunziker Crenova Baumanagement AG, Baden-Dättwil
Baukosten	CHF 12 Mio
Realisierung (von/bis)	2018 bis 2020